



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม  
เรื่อง ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางงานโครงการปรับปรุงฝัวจจรจรโดยลงหินคลุกพื้นทางพร้อม  
ปรับเกลี่ยฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีตกลงราคา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้มีโครงการปรับปรุงฝัวจจรจรโดยลงหินคลุกพื้นทาง  
พร้อมปรับเกลี่ยฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีตกลงราคา นั้น

(1) โครงการปรับปรุงฝัวจจรจรโดยลงหินคลุกพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ยแยกจากถนนสายสวนนก  
ถึงบริเวณบ้านนางอรณั สวนกุหลาบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ฝัวกว้าง  
เฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 144 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตาม  
แบบแปลนที่ ๑๒๓.๑ กำหนด รายละเอียดตามประมาณการ ปร.4,ปร.5 แนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

(นายธนเดช ก้อนทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

เอกสารประมาณราคาโครงการของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ที่ 2 / 2560 ลงวันที่ ๕ มกราคม 2560

ประเภทงานโครงการ

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพื้นทางพร้อมปรับเกย

แยกจากถนนสายสวนนก ถึงบริเวณบ้านนางอารณ์ สวนกุหลาบ

ผิวกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 144 ลูกบาศก์เมตร

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

สถานที่

หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี


หน่วยงานออกและประมาณการ


กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	63,436.32	-	45,013.35	
2	ภาษี 7%	4,440.54	-	4,440.54	
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			67,876.86	
	คิดเป็นเงินประมาณ ตัวอักษร			65,500.00	
		(- หักหมิ่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน -)			

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาววีชรีกร เรือนทองดี)  
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสุพรรณษา ชนสาร)  
นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายพิเศษ ศิลปชัย)  
ผู้อำนวยการกองช่าง



รายละเอียดการคำนวณ

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย แยกจากถนนสายสวนนก ถึง บริเวณบ้านนางอาภรณ์  
สวนกุหลาบ หมู่ที่ 5

1. งานพื้นทางหินคลุก

ค่าหินคลุก	=	350.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ ระยะทางขนส่ง 27 กม.	=	90.53 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	440.53 บาท
ปริมาตร $(3.00 \times 400.00) \times 0.12$	=	144.00 ลบ.ม.
รวมค่าใช้จ่าย $144.00 \times 440.53$	=	63,436.32 บาท
ค่างานต้นทุน	=	63,436.32 บาท

หมายเหตุ ราคาถูกรั้งในราคากลางวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี ณ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559  
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน) ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558  
ราคาน้ำมันดีเซลที่ 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ชช.....ผู้ประมาณการ  
(นายถนัด พันธุ์แดง)  
นายช่างโยธา

ประมาณราคา ณ วันที่ /01/2560