

สรุปผลการประมาณราคา โครงการเสริมถนนดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณที่นาทางทองคำ ยอดบรรดิษฐ์ ถึง บริเวณที่นาทางขอนแก่น สุขสวัสดิ์

ผิวกว้าง 3.00 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทาง 200 เมตร

ประเภทงาน

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

สถานที่

หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานออกและประมาณการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR-F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	135,321.15	1.3365	180,856.71	
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			180,856.71	
	คิดเป็นเงินประมาณ			180,800.00	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน-)			


ระยะทางดำเนินการ

เมตร

เฉลี่ยราคาตารางเมตร

บาท

ลงชื่อ



ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ



ตรวจสอบ

( นายอนันต์ พันธุ์แดง )

นายช่างโยธา

( นายพิเศษ ศิลปชัย )

ผู้อำนวยการกองช่าง

**สำเนาถูกต้อง**



( นายพิเศษ ศิลปชัย )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



( นายอนันต์ศักดิ์ ชื่นบำรุง )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

เห็นชอบ

ลงชื่อ



อนุมัติ

( นายธนเดช ก้อนทองคำ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

ประมาณราคา โครงการเสริมถนนดินลูกรังพร้อมปรับเกลียจากบริเวณที่นางของค่า ยอดบรรทุกตั้ง ถึง บริเวณที่นายของน สขสวัสดิ์

ผิวกว้าง 3.00 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทาง 200 เมตร

สถานที่ 1 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

ประมาณการโดย นายคณิต พันธุ์แดง

เมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ปริมาตรดินถม	525.00	ลบ.ม.	175.93	92,363.25	-	-	92,363.25	ราคาน้ำมันดีเซล
2	ปริมาตรลูกรัง	90.00	ลบ.ม.	477.31	42,957.90	-	-	42,957.90	25.00-25.99 บาท/ลิตร
								135,321.15	

**สำเนาถูกต้อง**

รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน

*[Signature]*

ลงชื่อ

*[Signature]*

นายคณิต พันธุ์แดง

(นายพิเศษ คิลปชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธา

รายละเอียดการคำนวณ

โครงการเสริมถนนดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณที่นางทองคำ ยอดบรรดิษฐ์ ถึง บริเวณที่นายชอน สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 มีความกว้าง 3.00 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทาง 200 เมตร

1. งานดินถม

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	60.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	=	20.59 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ ระยะขนส่ง 25 กม.	=	95.34 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	175.93 บาท
ปริมาตร $\left[ \left( \frac{3.00 + 4.00}{2} \right) \times 200.00 \right] \times 0.50$	=	350.00 ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว $350.00 \times 1.50$	=	525.00 ลบ.ม.
รวมค่าใช้จ่าย $525.00 \times 175.93$	=	92,363.25 บาท

2. งานพื้นทางลูกรัง


ค่าลูกรัง	=	401.87 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ ระยะทางขนส่ง 27 กม.	=	75.44 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	477.31 บาท
ปริมาตร $(3.00 \times 200.00) \times 0.10$	=	60.00 ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว $60.00 \times 1.50$	=	90.00 ลบ.ม.
รวม $90.00 \times 477.31$	=	42,957.90 บาท
ค่างานต้นทุน $92,363.25 + 42,957.90$	=	135,321.15 บาท

หมายเหตุ ราคาากลางวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558

ราคาน้ำมันดีเซลที่ 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

ราคาลูกรังในราคาากลางวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 ไม่มี

เลยต้องใช้จังหวัดใกล้เคียง ใช้ราคาากลางวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ประมาณการ

(นายถนัด พันธุ์แดง)

นายช่างโยธา

**สำเนาถูกต้อง**

  
(นายพิเศษ ศิตปชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา ณ วันที่ ๒๙ /07/2558